



Creteo® Gala CC 695

Calcestruzzo per posa a secco

Avvertenze legali e tecniche: Per la lavorazione dei nostri prodotti, rispettare le informazioni riportate nelle schede tecniche. Si raccomanda di considerare le norme generali e specifiche per i diversi Paesi (UNI, ÖNORM, SIA, ecc.), nonché le indicazioni delle Associazioni Professionali Nazionali.



Campi di applicazione: Il prodotto può essere utilizzato sia in esterni che in interni per sigillatura di fughe larghe di lastricati e cordonate in pietra naturale, pavimentazioni in pietra naturale.
Non aggiungere aggregati o additivi al prodotto in loco.

Caratteristiche:

- lavorazione senza mescolazione
- applicazione senza erogazione di energia elettrica
- nessuna presa anticipata del calcestruzzo premiscelato
- resistente al gelo e all'usura meccanica
- caricabile leggermente dopo ca. 1 ora (a temperatura >20 °C)

Lavorazione:



Dati tecnici		
SAP-Art. Nr.:	2000152495	2000583276
NAV-Art. Nr.:	145302	
Imballaggio		
Unità per bancale	48 cf./banc. (CH) 54 cf./banc. (IT) 54 cf./banc. (IT)	
Quantità per unità	25 kg/cf.	1.000 kg/cf.
Granulometria	0 - 8 mm	
Resa malta bagnata	ca. 14 L/cf.	ca. 660 L/ton
Resa	ca. 14 L/cf.	ca. 560 L/ton
Fabbisogno d'acqua	ca. 3,7 L/cf.	ca. 148 L/ton
Spessore	≤ 20 cm	
Massa volumica apparente	ca. 1,65 kg/L	
Resistenza alla compressione (28 d)	≥ 20 MPa	
Certificati di prova	Controllo interno dal laboratorio qualità	
Avvertenze relative all'imballo	In sacchi di carta antiumido.	
Inizio della presa	15	

Materiale di base:

- cemento speciale
- aggregato
- additivi per migliorare la lavorazione

Condizioni di lavorazione: Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dell'ambiente circostante e del supporto non deve scendere al di sotto di +5 °C.
Con temperatura del supporto, del materiale e dell'aria sopra 30 °C si riduce il tempo di lavorazione.

Trattamento preliminare del supporto: Impiegare il prodotto solo in terreno portante, resistente al gelo.
Quando si riempie con il calcestruzzo secco nella fossa non deve esserci acqua.



Creteo® Gala CC 695

Calcestruzzo per posa a secco

Lavorazione:	Versare il prodotto asciutto direttamente con un max. di spessore di 20 cm. Fissare l'elemento costruttivo, versare il materiale asciutto e successivamente bagnare lentamente con il quantitativo d'acqua prescritto (ad es. innaffiare con attacco testa doccia). In caso di spessori elevati ripetere i passaggi di lavorazione prescritte. Evitare acqua stagnante sul supporto.
Considerazioni su pericoli:	Maggiori dettagli inerenti alla sicurezza sono riportati anche nelle nostre schede dati sicurezza separate. Tali schede vanno lette accuratamente prima dell'impiego.
Avvertenze di lavorazione:	Una volta finita, la superficie va leggermente costipata e quindi lisciata con una cazzuola da muratore.
Avvertenze relative all'imballo:	In sacchi di carta antiumido.
Stoccaggio:	Conservare in luogo fresco e asciutto, possibilmente su bancali di legno. Periodo di conservazione: min. 12 mesi secondo la direttiva 1907/2006/EG allegato XVII a 20 °C, e 65 % U.R.
Avvertenze generali:	La presente scheda tecnica sostituisce ed annulla le precedenti versioni. I dati sono stati elaborati con la massima cura e coscienza, senza tuttavia alcuna garanzia di esattezza e completezza e senza alcuna responsabilità riguardo alle ulteriori decisioni dell'utente. I dati di per sé non comportano alcun impegno giuridico od obblighi secondari di altro tipo. I dati non esimono il cliente in linea di principio dal controllare autonomamente il prodotto sotto il profilo della sua idoneità per l'impiego previsto. I nostri prodotti sono soggetti a continui controlli di qualità sia sulle materie prime sia sul prodotto finito per garantire una qualità costante. I nostri tecnici e consulenti sono a Vostra disposizione per informazioni, chiarimenti e quesiti sull'impiego e la lavorazione dei nostri prodotti, come pure per sopralluoghi in cantiere. Le schede tecniche aggiornate sono reperibili in internet, nel sito www.roefix.com o possono essere richieste presso i nostri uffici.